



±0,000 = podlaha 1.np

POZNÁMKY:

- Výrobce krytiny vyhotoví zdarma na vyžádání KLADEČSKÝ PLÁN pro montáž.
- PŘED MONTÁŽÍ KRYTINY je nutné provést montáž žlabových háků, okapových plechů a závětrných lišt.
- U PŘESAHU STŘECHY PŘES ŠTÍTOVOU ZĚD budou latě či bednění v požadovaném přesahu podloženy kontralatí a zaříznuy rovnoběžně se stěnou do stejné délky. Přes tuto kontralatě bude přetažena fólie a z boku k ní připevněno štítové prkno římsy, o které bude opřena a k němu připevněna závětrná lišta.
- VE HŘEBENI je osazena hřebenová lat pouze pro uchycení větracího pásu hřebene. Pokud tento pás není použit, hřebenová lat se neosazuje, pro kotvení hřebenůce není třeba.
- MONTÁŽ SNĚHOVÝCH ZÁBRAN bude provedena po namontování střešní krytiny dle montážního návodu.
- Pro bezpečný pohyb po střeše je nutné užití STŘEŠNÍCH KOTEVNÍCH BODŮ pro uchycení lana. Za kotevní bod lze považovat sněhovou trubkovou zábranu s min. 3 držáky. K nástupu na střechu lze použít mobilní žebřík přistavený k severní stěně v prostoru mezi vraty.
- Trubka montovaná do sněhových držáků s funkcí STŘEŠNÍHO KOTEVNÍHO BODU musí být k nim fixována pomocí spec. šroubů. Maximální přesah volného konce trubky přes krajní držák je 200 mm.

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ n.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: O.PETRAS@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT:	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. P. Pražáková	Ing. Otá Petráš	
INVESTOR: Obec Choustníkovo Hradiště	MÚ: Choustníkovo Hradiště		
544 42 Choustníkovo Hradiště čp. 102	Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		
AKCE: OPRAVA STODOLY u čp. 79, obec Choustníkovo Hradiště			
CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ			
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT	2,5x A4
OBSAH VÝKRESU:		DATUM	duben 2021
půdorys střechy		ÚČEL	POVOLENÍ STAVBY
		ČÍS.KOPIE	
		ČÍS.ZAKÁZKY	2548
		MĚŘÍTKO	č.
		1:50	105